Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel-preis	Gesamt-preis
	Menge **Lieferung und Montage der Absorber Linear.** Material, Lieferung und Montage inkl. Gerüststellung sowie sämtliche Anpassarbeiten sind nach DIN 18168, DIN 4102, Vorbemerkungen, Architekturplänen, Angaben der Bauleitung sowie den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien auszuführen. Tragschienen an Rohdecke oder Unterkonstruktion mittels bauaufsichtlich zugelassenen Montagematerial im gewünschten Reihenmittenabstand montieren. Nach erfolgter Montage der Tragschienen Absorbermaterial mittels Akustik-Kleber S in die Tragschiene einkleben. Bei einer fugenlosen Montage Fural empfiehlt, die Stirnseiten der Absorber untereinander zu verkleben. Reihenmittenabstand: _____ mm Absorberfuge: _____ mm **Tragschiene** – Direktmontage – Abhängehöhe: _____ mm Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden. **Material** Tragschiene aus Aluminium, Absorptionsmaterial Basotect®, ein Weichschaumstoff auf Melaminharzbasis. Basotect® erfüllt die Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) nach DIN 4102. Zudem bietet das Material optimale schalldämpfende Eigenschaften und leistet damit einen hervorragenden Beitrag zur Lärmreduzierung. Die produkteigene Farbe ist weiß. Diese Eigenschaft intensiviert die Helligkeit der Räume. Basotect® ist frei von künstlichen und natürlichen Mineralfasern, Halogenen und FCKW. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-MPA-E-13-527 Um Verschmutzungen zu vermeiden, müssen bei allen Arbeiten saubere Handschuhe (Baumwolle) getragen werden.			
		Übertrag:		

Ausschreibungstext

Pos.	Leistung / Beschreibung	Einheit	Einzel-preis	Gesamt-preis
	Hersteller Fural Systeme in Metall GmbH Cumberlandstraße 66 4810 Gmunden Österreich Info + 43 (0)7612 74 851-0 www.fural.com			
	Endbetrag:			
	Liefern und Montieren:			
	Absorberelemente [€/Einheit]:			
	Unterkonstruktion [€/Einheit]:			
	Lohn [€/Einheit]:			
	Einheitspreis [€/Einheit]:			
	Endbetrag:			
	Übertrag:			